




上海海洋大学雅思教室改造装修工程

分部名称：上海海洋大学雅思教室改造装修工程（土建装饰）

序号	工程内容	单位	数量			备注
一、基础装修						
1	地面原有PVC卷材清洗	m2	426.45			
2	地面铺设方块地毯	m2	62.63			参考：雅的优品 
3	不锈钢踢脚线	m	34.00			
4	地面开槽	m	180.00			包括水泥砂浆修补
5	墙面开槽	m	20.00			包括水泥砂浆修补
6	外窗遮阳卷帘安装	m2	57.42			参考：美尔耐
7	原有墙面刷防腐涂料	m2	432.58			参考：立邦
8	轻钢龙骨石膏板隔墙 H/2.8m(型钢加固)	m2	82.04			双面双层内置隔音棉
9	墙面木制吸音板	m2	160.38			参考：德饰登  直播间隔音板 静音 木质吸音板 会议室体育馆吸音
10	矿棉板吊顶600*600	m2	206.18			参考：阿姆斯壮 
11	轻质加气砼砌块墙	m2	41.49			200厚
12	墙面混合砂浆粉刷基层	m2	82.98			
13	新砌墙面刷防腐涂料批建筑腻子	m2	82.98			参考：立邦
14	石膏板背景墙制作	m2	25.92			
15	背景墙刷油漆	m2	25.92			

16	定制木质单平开门带视窗 M-	樘	6.00			900宽*2400高
17	定制铝合金双开门 M-	樘	1.00			1500宽*2400高
18	木质乙级防火门 M-	樘	2.00			1000宽*2400高
19	零星铁件	吨	0.40			
二、其他						
1	标识标牌	项	1			暂估
三、措施费						
1	原门拆除	樘	6			
2	原墙体拆除	m2	42			
3	竣工保洁费	m2	400			
4	垃圾清运费	车	3			
5	脚手架费	m2	400			层高4.5m
工程直接费						

